



BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 164.

Orgoványi Gábor	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző	III.16.		X			X
Pénzügyi osztályvezető			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző			PFB		OKEB	
Jegyző	III.18.		III.19.			

Meghívott személy:

- Bozsik Ádám Patrik, BVV Kft. ügyvezetője

Mellékletek:

- korábbi árajánlatok

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésére

Tárgy: Döntés a Himnusz-szobor környezetének rendezéséről

Határozati javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (III. 26.) Kt. határozata a Himnusz-szobor környezetének rendezéséről

Budakeszi Város Önkormányzata felkéri a polgármestert, hogy a Himnusz-szobor környezetének rendezésére vonatkozóan kérjen be 3 árajánlatot, és a rendezésre vonatkozó szerződést terjessze be a soron következő ülésre.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 2015. április 23.

Indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Budakeszi egyik nevezetessége a Himnusz-szobor és környezete. A szobor állapota, valamint az azt környező tér rendezetlensége miatt Móczár Gábor szervezésében 2015 februárján munkacsoport alakult, mely megvitatta az alábbi legfontosabb teendőket:

1. A szobor bronzfelülete elkoszolódott, mára gyakorlatilag olvashatatlaná vált. Szükség van a felület felújítására.
2. A téren lévő zavaró elemek eltávolítása, cseréje (korlát, reklámtáblák).
3. Növénytelepítés kiültetési terv alapján.
4. A településen 2 db kiegészítő információs tábla kihelyezése.
5. Kőfalra kőtábla kihelyezése.

A felsorolt feladatok költségei a BVV Kft. által megküldött 2013-as árajánlatok szerint:

1. Bronzfelület megtisztítása:

Szabó József – 450 000 Ft + Áfa, azaz **bruttó 571 500 Ft**

2. Kerítés elbontása, helyette pollerek kihelyezése:

88 m hosszan, 1,5 m távolsággal: 53 db - 4 000 Ft / db - Ft – **212 000 Ft**

3. Növények:

Spiraea x cinerea 'Grefsheim' – 7 db + 5 db – 1 150 Ft / db -	13 800,-
Forsythia x intermedia 'Lynwood' – 6 db + 7 db – 1 280 Ft / db -	16 640,-
Pyrus calleryana 'Chanticleer' – 3 db – Beültetve	
Laurocerasus officinalis 'Otto Luyken' – 16 db – 2 680 Ft / db	42 880,-
Hydrangea arborescens 'Anabelle' – 6 db + 9 db – 3 280 Ft / db	49 200,-
Hypericum x inodorum 'Rheingold' – 12 db + 18 db – 380 Ft / db	11 400,-
Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' – 30 db – 1 180 Ft / db	35 400,-
Pachysandra terminalis – 680 Ft / db – 60 db	40 800,-
Deutzia gracilis 'Nicco' – 9 db – 1 890 Ft / db	17 010,-
Spiraea x billiardii – 6 db – 1 180 Ft / db	7 080,-
Euonymus japonicus – 5 db – 880 Ft / db	4 400,-
Viburnum x burkwoodii – 2 db – 1 980 Ft / db	3 960,-
Cornus stolonifera 'Flaviramea' – 3 db – 1 190 Ft / db	3 570,-
Cornus alba 'Sibirica' – 3 db – 990 Ft / db	2 970,-
Viburnum 'Pragense' – 7 db – 2 190 Ft / db	15 330,-
Laurocerasus officinalis 'Mari' – 4 db – 2 680 Ft / db	10 720,-
Hypericum calycinum – 380 Ft / db – 60 db	22 800,-
Photinia x fraseri 'Red Robin' – 9 db – 6 990 Ft / db	62 910,-
Egy- és kétnyári kiültetések évszaknak megfelelően kb. 200 db	76 000,-
Cserjék pótlása – Ligustrum vulgare – 8 db – 1090 Ft / db	8 720,-
Összesen:	445 590,-

4. Infótáblák:

Egy tábla (alumínium lemez porfestve, igény szerinti grafikával ellátva, kihelyezve) **4.988 Ft.- + áfa**

2. db szükséges: 9 976 Ft + Áfa, azaz **bruttó 12 670 Ft**

5. Kótáblák – árajánlatok alapján (2013-as árajánlatok, aktualizálni szükséges)

ÖSSZESEN:

Anyagköltség: 1 241 760 Ft


Munkadíj: 316 800 Ft

1 558 560 Ft

Tekintettel arra, hogy az árajánlatok aktualitásukat veszítették, de a feladatok meghatározása megtörtént, kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

Budakeszi, 2015. március 18.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia s. k.
polgármester


$$M=1:200$$



Süttői Travertin Kft.

kőbánya, kőfeldolgozás, kőfaragás, kivitelzés

2543 Süttő, Kültérület 012/3 hrsz.

Tel.: +36(33)508-740

Fax: +36(33)508-750

Mobil: +36(20)4740-740

E-mail: suttoko@suttoko.hu

Web: www.suttoko.hu

NAGY ATTILA ÚR
RÉSZÉRE

Köszönettel vettük árajánlat kérését melyre ezúton küldöm válaszunkat.

Tárgy: Budakeszi Szobor felújítás.

Anyag: Süttői édesvízi kemény mészkő faragott megmunkálással.

Anyag: Sprengelt felülettel. 100×41×5

Anyag: 14db×10.455ft/db – 146.370ft

Díj: 14db×6.215ft/db – 87.010ft

Segéd anyag: 21.000ft

Anyag: Fed kő. 287×25×10

Anyag: 1db×78.304ft/db – 78.304ft

Díj: 1db×12.000ft – 12.000ft

Segéd anyag: 1db×4.200ft/db – 4.200ft

Bronz betűk: 15cm magas.

Anyag: 13db×10.200ft/db – 132.600ft

Díj+S-A: 13db×3.250ft/db – 42.250ft

Szállítási költség: 25.000ft

Áraink nettó értékek nem tartalmazzák a 27% os forgalmi adót !

Árajánlatunk kizárólag a fent nevezett anyagok gyártására illetve helyezési költségére vonatkozik.

Árajánlatunk áttekintését követően várom válaszukat Bízva a további sikeres együttműködésben.

2013.10.08.

Üdvözlettel: Ley János

NAGY Építésziroda AG

Fülöp Imre építésmérnök úr

Részére

e-mail: fulop@nagyepitesziroda.hu

Tel: +36 20 4261201

Tárgy: Budakeszi Himnusz támfal megemelés

Tisztelt Fülöp Imre építésmérnök úr!

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket, melyre válaszolva megküldjük árajánlatunkat:

- | | | |
|-----|---|---|
| 1.) | 100x24x10 cm 3 db-ból fedkő óvatos bontása,
elszállítása, méretre vágása, vágott élek sprengelése,
visszaszállítása és elhelyezése
1 klt | nettó anyag és díj költség: 132.400,-Ft |
| 2.) | 287x55x17 cm méretű támfal építése Süttöi
kemény mészkőből sprengelt felülettel,
meglévő támfal magasításaként rozsdamentes
csapokkal rögzítve
1 klt. | nettó anyag és díj költség: 269.900,-Ft |
| 3.) | Helyszíni felmérés, konszignálás
1 alkalom | nettó anyag és díj költség: 50.000,-Ft |

Nettó összesen (A+D):	452.300,-
ÁFA 27 %	122.121,-
Bruttó összesen	574.421,-

Építésvezetői és organizációs költségként 1 hónap átfutási idővel kalkuláltunk, amennyiben a kivitelezési idő ezt meghaladja, többlet költséget kívánunk elszámolni.

Ajánlatunk a feltüntetett árak komplett megrendelés esetén érvényesek. Ajánlatunk 30 napig érvényes, szerződéses feltételeink és vállalási határidőink ajánlatunk elfogadását követően tisztázandók. Fizetési feltételek: 50% megrendeléskor, a maradék 50% a szállítást megelőzően fizetendő.

Felhívjuk szíves figyelmüket a szükséges helyeken a vízszigetelés fontosságára, mert a természetes **kő még impregnáltan sem vízzáró!**

A természetes kőzetekből készült termékeket nem lehet teljesen azonos színben, vastagságban és minőségben szállítani. Ebből következően az eltérés megengedett még akkor is, ha a szállítmány az előre bemutatott mintalaptól eltér. A mintalapok csak az információ adás célját szolgálják, szín és struktúra szempontjából nem kötelező érvényűek.

Üdvözlettel:

Üröm, 2013. szeptember 3.

Pokorny Zsolt
Vállalkozási és értékesítési igazgató

ÉPÍTÉSZETI KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
HIMNUSZ SZOBOR MELLVÉD KIVITELI TERVEDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ BUDAKESZI, SZARVAS TÉR

ÉPÍTÉSZETI ÖSSZESÍTŐ

	Anyag	Díj	Összesen (A+D)
I.1. Bontási munkák összesen			4 350
I.1.1 Meglévő szerkezetek bontása	750	3 600	
I.2. Kőműves munkák			25 100
I.2.1 Vakoló munkák	13 900	11 200	
I.3. Beton és vasbeton szerkezetek			11 340
I.3.1 Monolit beton és vasbeton szerkezetek	6 210	5 130	
I.4. Burkolatok készítése összesen			131 430
I.4.1 Kőburkolatok	97 770	33 660	
I.5. Építészeti műszaki észrevételek			0
I.5.1 Műszaki észrevételek	0	0	
ÖSSZESEN NETTÓ:	118 630	53 590	172 220
ÁFA (27%):			46 499
ÖSSZESEN BRUTTÓ:			218 719

Dátum

2013. 09. 24.

Stukkó Line Kft.

ajánlattevő cégszerű aláírása

Figyelem! A költségvetés kiírás együtt kezelendő a kapcsolódó tervekkel. A vállalkozónak ellenőrizni kell a mennyiségeket, az anyagminőségeket és az alapján kidolgozni az árajánlatát. Az ár kialakításánál figyelembe kell venni a szállítási, emelési, átványozási, őrzési költségeket, továbbá minden olyan segédanyag és szerkezet költségét, amely a terv szerinti munkák végleges, biztonságos, tervszerű és szakszerű kivitelezéséhez szükséges, valamint mindazt a rezsianyagot, amely nem található meg a kiírásban. Az excell táblázatba beírt, részösszegeket számoló képletek helyességéért tervező és kiíró nem vállal felelősséget. Bruttó összegek csak az összesítőkből és a főösszesítőben szerepelnek.

I.1. BONTÁSI MUNKÁK								
I.1.1. MEGLÉVŐ SZERKEZETEK BONTÁSA								
Ssz.	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összes	Díj összes	A + D összes
1.	10 cm vastag, 25 cm széles kő fedlap sérülésmentes bontása. A fedlap, a mellvéd magasítása után újra elhelyezésre kerül.	3,00	fm	250,0	1200,0	750,0	3600,0	4350,0
						750,00	3 600,00	4 350,00
						ÖSSZESEN:		
						750,00	3 600,00	4 350,00

I.2. KÖMŰVES MUNKÁK

1.2.1. FALAZATOK KÉSZÍTÉSE

Ssz.	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összes	Díj összes	A + D összes
1.	Zalukő fal építése, meglévő zsalukő falra építve. Betonacél tüskékkel meglévő falba kötve.	1,00	m ²	13900,0	11200,0	13900,0	11200,0	25100,0
						13 900,00	11 200,00	25 100,00
				ÖSSZESEN:		13 900,00	11 200,00	25 100,00

I.3. BETON ÉS VASBETON SZERKEZETEK ÉPÍTÉSE								
I.3.1. MONOLIT BETON ÉS VASBETON SZERKEZETEK								
Ssz.	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összes	Díj összes	A + D összes
1.	Zsalukő falazatok kibetonzása, a keverék bedolgozásával, felső síkjának lehúzásával, C20-16/KK	0,18	m³	34500,0	28500,0	6210,0	5130,0	11340,0
						6 210,00	5 130,00	11 340,00
					ÖSSZESEN: 6 210,00 5 130,00 11 340,00			

I.4. BURKOLÓ MUNKÁK

I.4.1. KÖBURKOLATOK

Ssz.	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összes	Díj összes	A + D összes
1.	Meglévővel egyező sprengelt felületű mészkö burkolat ragasztása, zsalukő falra, függőleges felületre.	2,10	m ²	44200,0	11600,0	92820,0	24360,0	117180,0
2.	Bontott fedlap, méretre vágása és újbóli elhelyezése. Vágott felületek sprengelésével.	3,00	fm	1650,0	3100,0	4950,0	9300,0	14250,0
						97 770,00	33 660,00	131 430,00
				ÖSSZESEN:		97 770,00	33 660,00	131 430,00

I.5. MŰSZAKI ÉSZREVÉTELEK								
I.5.1 MŰSZAKI ÉSZREVÉTELEK								
Ssz.	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összes	Díj összes	A + D összes
1.		0,0	db			0	0	0
2.		0,0	db			0	0	0
3.		0,0	db			0	0	0
4.		0,0	db			0	0	0
5.		0,0	db			0	0	0
				ÖSSZESEN:		0	0	0