



BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 359

Fülöpp Miklós	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző	IX. 5.		X		X	
Pénzügyi osztályvezető	IX. 13.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető	IX. 12.					
Aljegyző	IX. 12.					
Jegyző	09. 13.		PFB		OKEB	
Polgármester			IX. 20.			

Meghívott személy: -

Melléklet: árajánlat

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2018. szeptember 27-i ülésére

Tárgy: Döntés a Budakeszi, Megyei út 23. szám előtti támfal újjáépítése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatalát e-mail-ben és telefonon is többször keresték meg a Megyei út lakói a Megyei út 23. szám előtti támfal újjáépítése miatt, mivel a tönkrement támfalból kövek zuhantak le. A támfal közterületen van, de valószínűleg az ott lakók építették.

A Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. munkatársai helyszíni bejárást tartottak, melyen megállapították, hogy a támfal valóban balesetveszélyes, 22 m-es szakaszon újjá kell építeni. Árajánlatuk alapján a rézsű támfalának újjáépítési költsége meglévő nagykockaköböl 1.102.033.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.399.582.- Ft.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és a megvitatást követően a határozati javaslatot elfogadni.

Budakeszi, 2018. szeptember 5.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Határozati javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (IX.27.) Kt. határozata a Budakeszi, Megyei út 23. szám előtti támfal újjáépítése tárgyában

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-vel a Budakeszi, Megyei út 23. szám előtti támfal 22 méteres szakaszon történő újjáépítése tárgyában, melyre a fedezetet bruttó 1.399.582.- Ft összeg erejéig Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet, Tartalékok sorából biztosítja.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződést – ügyvédi ellenjegyzés mellett – aláírja.

Felelős: 1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: a döntést követő 15 napon belül

ÁRAJÁNLAT

Megrendelő: Budakeszi Város Önkormányzata
2092 Budakeszi
Fő utca 179

Vállalkozó: BVV Kft.
2092 Budakeszi
Fő utca 179

Készült: 2018.05.03

A munka leírása Budakeszi, Megyei út 23. előtti támfal újjáépítése

	Anyagköltség	Díjköltség	Gépköltség
Összesen:	191 861	879 720	30 452
Összesen:		1 102 033 Ft	
Általános forgalmi adó 27,00 % +		297 549	
Összesen:		1 399 582 Ft	

Készítette

Fülöpp Miklós

1/ 21-115-001

Bozót- és cserjeirtás 4,0 cm tőátmérőig

Mennyiség: 3,00 10m2

Anyag egységára: 0,00 0

Díj egységára: 4 110,00 12 330

Gépköltség egységára: 0,00 0

2/ 21-115-002

Bozót- és cserjeirtás 4,1-10,0 cm tőátmérőig

Mennyiség: 1,00 10m2

Anyag egységára: 0,00 0

Díj egységára: 10 650,00 10 650

Gépköltség egységára: 0,00 0

3/ 21-515-002

Rézsűképzés. A kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel. Kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagságban I-IV. osztályú talajban

Mennyiség: 40,00 m2

Anyag egységára: 0,00 0

Díj egységára: 1 230,00 49 200

Gépköltség egységára: 644,00 25 760

4/ 33-000-161

Kockakő támfal bontása kézi erővel cementes mészhabarcscs kötőanyagból

Mennyiség: 5,00 m3

Anyag egységára: 0,00 0

Díj egységára: 23 850,00 119 250

Gépköltség egységára: 0,00 0

5/ 21-315-031

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen. Gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú I-IV. osztályú talajban, A kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával dúcolás nélkül 3,0 m2 szelvényig

Mennyiség: 6,00 m3

Anyag egységára: 0,00 0

Díj egységára: 2 250,00 13 500

Gépköltség egységára: 782,00 4 692

6/ 21-991-006-008-15-00110

Vegyes építési és bontási hulladék elszállítása, kézi felrakással

Mennyiség: 7,00 m3

Anyag egységára: 8 276,00 57 932

Díj egységára: 4 830,00 33 810

Gépköltség egységára: 0,00 0

7/ 23-210-003-216-90-06025

Beton sávalap készítése kézi bedolgozással, utókezeléssel, előírt összetételű betonnal Nyomószilárdsági osztály: C25/30

Környezeti osztály: XC2 16-F2

Mennyiség: 6,00 m3

Anyag egységára: 19 247,00 115 482

Díj egységára: 8 820,00 52 920

Gépköltség egységára: 0,00 0

8/ 33-160-032-201-18-00364

Támfal építése 40 cm névleges vastagságban, nagykockakőből, nyersen maradó felülettel, falazó meszes cementhabarccsal (meglévő anyagból)

Mennyiség: 11,00 m3

Anyag egységára: 1 677,00 18 447

Díj egységára: 53 460,00 588 060

Gépköltség egységára: 0,00 0

Összesen:

191 861

879 720

30 452